



## Città di Castelvetro

II SETTORE

Selinunte

- UFFICIO TECNICO -

**PROGETTO:** Riattivazione dell'impianto di captazione acqua potabile a servizio del pozzo denominato Ingrasciotta 3 e smontaggio colonna di emungimento a servizio del pozzo Agate per verifica tipologia guasto.-

### Elaborati complementari:

- Tav. 1 Relazione Tecnica
- Tav. 2 Computo Metrico Estimativo
- Tav. 3 Elenco prezzi Unitari
- Tav. 4 Analisi dei Prezzi
- Tav. 5 Stima incidenza della Sicurezza
- Tav. 6 Capitolato d'oneri

- Castelvetro, 02.07.2018

IL PROGETTISTA

Dott. Vincenzo Calme

| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI  | unità<br>di<br>misura | Quantità | IMPORTI  |           | COSTO<br>Sicurezza | incid.<br>% |
|---------------------|--|-----------------------|----------|----------|-----------|--------------------|-------------|
|                     |  |                       |          | unitario | TOTALE    |                    |             |
|                     | RIPORTO  |                       |          |          |           |                    |             |
|                     | <b>LAVORI A MISURA</b>   |                       |          |          |           |                    |             |
| 1<br>18.06.02.002   | Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento ... ltro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di sezione da 25 a 50 mm <sup>2</sup><br>SOMMANO... | cad                   | 3,00     | 70,69    | 212,07    | 6,36               | 3,000       |
| 2<br>A.01           | Compenso per smontaggio o rimontaggio di elettropompa sommersa all'interno della camicia di pozzo artesiano esistente composta da canne da mt. 6.00 di tubazione flangiata in acciai ... la bulloneria necessaria in acciaio inox e quant'altro occorrente per dare il sistema completo a perfetta regola d'arte.<br>SOMMANO...              | ml                    | 337,00   | 16,28    | 5'486,36  | 219,45             | 4,000       |
| 3<br>A.02           | Compenso per assemblaggio o disassemblaggio parte elettrica ed idraulica di elettropompa sommersa di qualsiasi tipo e potenza per impianto di captazione. E' compreso nel prezzo l'o ... dere perfettamente funzionante l'unità tecnologica o verificabile, in caso di smontaggio, l'eventuale avaria al sistema.<br>SOMMANO...              | a corpo               | 2,00     | 150,00   | 300,00    | 12,00              | 4,000       |
| 4<br>A.07           | Esecuzione di giunzione dritta con il metodo a resina colata per collegamento linea elettrica costituita da cavo tripolare di qualsiasi tipo e sezione e cavi elettrici in neoprene ... rmato, resina, morsetti di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.<br>SOMMANO...               | cadauno               | 1,00     | 155,00   | 155,00    | 4,65               | 3,000       |
| 5<br>A.14           | Compenso per costruzione pezzo speciale in acciaio mannesmann (barilotto) necessario per accoppiare la colonna di risalita esistente di impianto di captazione acqua potabile del diametro DN da 71-125 mm alla parte idraulica di elettropompa DN 100-200 mm.<br>SOMMANO...   | cadauno               | 1,00     | 250,00   | 250,00    | 7,50               | 3,000       |
| 6<br>M.03           | Fornitura a piè d'opera di parte elettrica di elettropompa del tipo Caprari MAC 860, tipo B, o equivalente da accoppiare a parte idraulica. CARATTERISTICHE GENERALI DEL CORPO MOTOR ... max liquido pompato: 30° C; contenuto massimo di sostanze solide: 100g/mc; densità max: 998Kg/mc; max viscosità: 1 mmq/s<br>SOMMANO...              | cadauno               | 1,00     | 8'154,00 | 8'154,00  | 81,54              | 1,000       |
| 7<br>P.02           | Fornitura a piè d'opera di parte idraulica di elettropompa del tipo Caprari E8P65/9T o equivalente da accoppiare a motore Caprari serie MAC da 620 a 870, adatta al sollevamento di ... nere per l'accoppiamento del corpo pompa esistente alla colonna tramite pezzo speciale in acciaio flangiato (barilotto).<br>SOMMANO...               | cadauno               | 1,00     | 5'107,00 | 5'107,00  | 51,07              | 1,000       |
|                     | Parziale LAVORI A MISURA euro  |                       |          |          | 19'664,43 | 382,57             | 1,945       |
|                     | T O T A L E euro   |                       |          |          | 19'664,43 | 382,57             | 1,945       |
|                     | -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----  |                       |          |          |           |                    |             |
|                     | A RIPORTARE  |                       |          |          |           |                    |             |

